

Hyllinge d. 22. januar 2018



## Salgs- & Leveringsbetingelser



Quattro Færdigkvist® er et færdigt fabriksfremstillet byggekomponent, som forhandles via anerkendte tømmerhandler eller alternativt direkte mod forudbetaling.



Montage på byggeplads foretages af kunde/lokale entreprenører efter udførlig montagevejledning. Quattro Tagkviste ApS® kan efter nærmere aftale tilbyde konsulent til bistand ved montagen.



Udveksling, lægning og undertag **skal** foretages før montering af Quattro Færdigkvisten. Tagbeklædning, med undtagelse af skifertage, **kan** også være lagt inden montering.



Det forudsættes at der på byggepladsen/leveringsadressen er normal og tilstrækkelig manøvre- og afsætningsplads for kvistene, på det forud aftalte leveringstidspunkt.



Kan kunden ikke aftage Færdigkvistene på det aftalte tidspunkt, forbeholder Quattro Tagkviste ApS® sig ret til at fakturere håndtering og opmagasinering indtil kvistene kan aftages.



Inden produktionen af kvistene sættes i gang, oplyses data omkring den eksisterende bygning, hvad angår taghældning, udvekslingsdetaljer, spærafstande osv.



Den tilbudte pris forudsætter at Quattro Tagkviste ApS® modtager relevant materiale for udarbejdelse af produktionstegning. Opmåling på stedet kan evt. tilbydes efter aftale mod betaling. Fast gebyr 2.500 kr. excl. moms pr. sag.



Når kontrahering har fundet sted, fremsender Quattro Tagkviste ApS® nødvendige produktionstegninger, samt målskema for udvekslinger til godkendelse. Senest godkendte produktionstegning er eneste gældende dokument for fremstilling af kviste i den pågældende ordre.



Det forudsættes at alle nødvendige tilladelser for projektets gennemførelse er indhentet, herunder fra byggemyndigheder samt at tagkonstruktionens bæreevne er kontrolleret således, at denne kan bære kvistene.



Quattro Tagkviste ApS® kan ikke holdes ansvarlig for svigtende materialeleverancer eller andre forhold som Quattro ikke har indflydelse på, og som kan føre til at leveringstidspunkt ikke kan overholdes. Quattro kan ved skriftligt varsel senest 5 dage før levering skulle have fundet sted, rykke levering op til 10 arbejdsdage uden omkostninger for Quattro.



Ret til konstruktive ændringer forbeholdes.



Leverandørgaranti: Type Q+ og Q1 10 år, type Q2 og Q3 5 år

Se garantibestemmelser i drift- og vedligeholdelsesvejledningen.

# Sådan er en Quattro Færdigkvist opbygget:

Der ingen grund til at være i tvivl – kvisten er **helt** færdig, inkl. montagebeslag, inddækning og indv. beklædning. Standardopbygninger:

## Tagkonstruktioner:

### **Zink eller kobbertag:**

Zink nr. 12 / kobber 0,7 dobbeltfalset med stående false.  
Dobbelt fodblik, Gribekanter, loddet/falset skotrender.  
Bræddeunderlag eller opslidset 18 mm vandfast finér.  
18 mm afstandslister.  
Ventilation.  
9 mm gipsunderlag. (vindtæt lag)  
45 mm konstruktionsspær.  
120-295 mm A-batts.  
21 mm forskalling.  
0,2 mm plastfolie. (dampspærre) med tapede samlinger.  
13 mm gips.

### **Profiltag:**

Tegl/Bølgeternit/stål.  
Zinktagrender, Z12 std. på rytter og taskekviste.  
Zinkprofiler og 38x73 mm T1 lægter.  
25 mm afstandslister.  
Ventilation.  
Diffusionsåbent undertag.  
9 mm gipsunderlag. (vindtæt lag)  
45 mm konstruktionsspær.  
120-295 mm A-batts.  
20 mm forskalling.  
0,2 mm plastfolie. (dampspærre) med tapede samlinger.  
13 mm gips.

**Andre tagmaterialer udføres efter ønske**

## Speilbeklædning/gesimslist:

9 mm overfladebehandlet vandfast finér samt gesimslist i kantet eller rund udgave.  
Spejl og gesimslist udføres i andre udgaver efter ønske.

## Hjørnestolper:

Hjørnestolper i træ overfladebehandles i ønsket RAL farve efter impr. og isættes boracol-impel, der forvandes. Hjørnestolper kan også beklædes med tyndplade, zink/kobber eller eternit mv.

## Skot- og vandrender:

Monteret på kviste: Zink nr. 12 el. kobber samt blød zink i front, plisseret el. plan. Ved kobber benyttes Sabetoflex som tagfodsafdækning.

## Flunkkonstruktioner:

### **Zink eller kobberflunke:**

Zink nr. 12 / kobber 0,7 med blændfalse.  
15 mm vandfast finér.  
9-18 mm afstandslister.  
Ventilation.  
9 mm udvendig gips. (vindtæt lag) Kl. 1 beklædning.  
45x95 mm skelet med 95 mm A-batts.  
0,2 mm plastfolie. (dampspærre) med tapede samlinger.  
45x45 mm skelet med 45 mm A-batts  
13 mm gips.

**Flunke fås også beklædt med brædder og plademateriale.**

### **Glasflunke:**

Faste karme, super lavenergi, klasse A el. B  
Fuldt færdigmaled i ønsket RAL farve.

## Døre/vinduer:

Super lavenergi, klasse B. Udformning/fabrikat efter ønske. Fuldt færdigmaled i ønsket RAL farve.

## Altankviste:

Altanbund: 18 mm vandfast finér, Underpap, Zinkanter, Overpap, Trykimprægneret el. hårdtræs træderist.  
Altansider: 15 mm vandfast finér, papunderlag, zink.

## Undertagstætning:

Sker vha. den medfølgende kvistramme og afvandingsrende.

## Overfladebehandling:

Husk Quattro kvisten er helt færdigmalet udvendig i ønsket RAL farve.

Konstruktioner kan afvige fra ovenstående, iht. udbudsmateriale og aktuel produktionstegning i de enkelte sager.

© 2018 Quattro Tagkviste ApS



Quattro Tagkviste

